(주)신화에이치앤티

SH-WI-022 변경초기유동및강화검사작업표준

문서상태: 승인완료

본 문서는 통합문서 Rev.03(수정본 12)의 SH-WI-022 부분을 낱개 문서로 발행하기 위한 개정본이며 내용은 통합문서와 동일하다.

목차

1. 목적

2. 초기유동 적용 대상

3. 초기유동 계획

4. 실행

5. 종료 승인

6. 적용범위

7. 보존기간

8. 작업방법

SH-WI-022 변경 초기유동 및 강화검사 작업표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-022	개정	Rev.03
문서명	변경 초기유동 및 강화검사 작업표준	시행일	2026-09-01
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-015 / SH-QP-012 / SH-QP-013 / SH-QP-023
개정일	2026-09-01	개정번호	Rev.03

1. 목적

4M 변경, 신규·변경품 또는 품질문제 후 공정의 초기 안정성을 강화된 검사와 데이터로 확인한 후 정상관리로 전환한다.

2. 초기유동 적용 대상

- 신규 제품 또는 신규 공정 양산 초기

- Man, Machine, Material, Method 등 승인된 4M 변경
- 금형·치공구 대수리 또는 중요 설비 변경
- 공급자/원자재 변경
- 중대 고객불만 또는 반복불량 대책 적용 후
- 고객이 특별 초기유동 관리를 요구한 경우

3. 초기유동 계획

항목	정의 내용
대상	품번, 공정, 변경번호, 적용일
기간/수량	관리 LOT, 일수 또는 생산수량
강화특성	특수특성·변경 영향특성·과거 불량
검사빈도	100% 또는 강화 샘플링
관리방법	SPC, 이중검사, Poka-Yoke 확인
책임	생산·품질 확인자
Exit 기준	불량/능력/기간 등 종료조건

4. 실행

- 초기유동 대상 제품과 정상관리 제품을 식별한다.
- 변경 영향 특성은 승인된 검사방법으로 강화 확인한다.
- 이상 발생 시 해당 LOT 를 보류하고 원인 및 변경과의 연관성을 확인한다.
- SH-FM-052 초기유동관리계획서 및 실제 강화검사 기록에 생산수량, 불량수량, 조치와 결과를 기록한다.

5. 종료 승인

정해진 기간 또는 수량을 충족하고 품질문제 재발이 없으며 요구 공정능력/검사결과가 충족될 때 품질 권한자가 정상관리 전환을 승인한다. 기준 미달 시 초기유동을 연장한다.

6. 적용범위

본 문서는 변경 초기유동 및 강화검사 작업표준 업무를 수행하는 부서와 관련 기록에 적용한다.

7. 보존기간

본 문서에서 정하는 기록의 보존기간은 5 년으로 한다. 고객 또는 법규가 더 긴 기간을 요구하면 그 기간을 적용한다. 보존·보관·폐기는 SH-QP-003 기록관리 절차서에 따른다.

8. 작업방법

본 표준의 작업방법은 '2. 초기유동 적용 대상', '3. 초기유동 계획', '4. 실행', '5. 종료 승인'에서 정한 절차에 따른다.