(주)신화에이치앤티

SH-WI-022 변경초기유동및강화검사작업표준

문서상태: 승인완료 / 실제 결재는 서명 원장 참조

이 문서는 품질경영시스템 통합문서의 해당 절차 또는 작업표준을 개별 배포하기 위한 문서이다. 적용 개정번호는 Rev.04이며 개정일은 2026-11-02이다.

목차

1. 목적

2. 초기유동 적용 대상

3. 초기유동 계획

4. 실행

5. 종료 승인

6. 적용범위

7. 보존기간

8. 작업방법

SH-WI-022 변경 초기유동 및 강화검사 작업표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-022	개정	Rev.04
문서명	변경 초기유동 및 강화검사 작업표준	시행일	승인 후 지정
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-015 / SH-QP-012 / SH-QP-013 / SH-QP-023
개정일	2026-11-02	개정번호	Rev.04

1. 목적

4M 변경, 신규·변경품 또는 품질문제 후 공정의 초기 안정성을 강화된 검사와 데이터로 확인한 후 정상관리로 전환한다.

2. 초기유동 적용 대상

- 신규 제품 또는 신규 공정 양산 초기
- Man, Machine, Material, Method 등 승인된 4M 변경
- 금형·치공구 대수리 또는 중요 설비 변경
- 공급자/원자재 변경
- 중대 고객불만 또는 반복불량 대책 적용 후
- 고객이 특별 초기유동 관리를 요구한 경우

3. 초기유동 계획

항목	정의 내용
대상	품번, 공정, 변경번호, 적용일
기간/수량	관리 LOT, 일수 또는 생산수량
강화특성	특수특성·변경 영향특성·과거 불량
검사빈도	100% 또는 강화 샘플링

항목	정의 내용
관리방법	SPC, 이중검사, Poka-Yoke 확인
책임	생산·품질 확인자
Exit 기준	불량/능력/기간 등 종료조건

4. 실행

- 초기유동 대상 제품과 정상관리 제품을 식별한다.
- 변경 영향 특성은 승인된 검사방법으로 강화 확인한다.
- 이상 발생 시 해당 LOT를 보류하고 원인 및 변경과의 연관성을 확인한다.
- SH-FM-052 초기유동관리계획서 및 실제 강화검사 기록에 생산수량, 불량수량, 조치와 결과를 기록한다.

5. 종료 승인

정해진 기간 또는 수량을 충족하고 품질문제 재발이 없으며 요구 공정능력/검사결과가 충족될 때 품질 권한자가 정상관리 전환을 승인한다. 기준 미달 시 초기유동을 연장한다.

6. 적용범위

본 문서는 변경 초기유동 및 강화검사 작업표준 업무를 수행하는 부서와 관련 기록에 적용한다.

7. 보존기간

본 문서에서 정하는 기록의 보존기간은 5년으로 한다. 고객 또는 법규가 더 긴 기간을 요구하면 그 기간을 적용한다. 보존·보관·폐기는 SH-QP-003 기록관리 절차서에 따른다.

8. 작업방법

본 표준의 작업방법은 '2. 초기유동 적용 대상', '3. 초기유동 계획', '4. 실행', '5. 종료 승인'에서 정한 절차에 따른다.