(주)신화에이치앤티

SH-WI-001 생산작업준비및초품확인표준

문서상태: 승인완료

본 문서는 통합문서 Rev.03(수정본 12)의 SH-WI-001 부분을 낱개 문서로 발행하기 위한 개정본이며 내용은 통합문서와 동일하다.

목차

1. 목적

2. 적용 시점

3. 작업 전 준비

4. 초품 확인

5. 초품 부적합

6. 작업자 체크포인트

7. 적용범위

8. 보존기간

9. 작업방법

SH-WI-001 생산 작업준비 및 초품확인 표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-001	개정	Rev.03
문서명	생산 작업준비 및 초품확인 표준	시행일	2026-09-01
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-012 / SH-QP-013 / SH-QP-015
개정일	2026-09-01	개정번호	Rev.03

1. 목적

생산 시작, 교대, 품번전환, 금형/치공구 교환 및 주요 셋업 후 작업조건과 초품을 확인하여 오생산과 초기 불량을 방지한다.

2. 적용 시점

- 일일/교대 생산 시작
- 품번 또는 사양 변경
- 금형·치공구 교환
- 설비 셋업 또는 주요 조건 변경
- 장시간 정지 후 재가동

- 4M 변경 또는 품질문제 후 재가동

3. 작업 전 준비

순서	확인항목	작업기준	이상 시 조치
1	작업지시/품번	생산계획과 현품 일치	생산 보류 및 확인
2	도면/CP/WI	최신 Rev 확인	구본 사용 금지
3	자재/LOT	승인자재·품번·LOT 확인	격리/교체
4	설비	일상점검 및 조건 정상	SH-WI-004 에 따라 조치
5	금형/치공구	품번·상태·수명 확인	사용 중지/교체
6	계측기	교정상태·검사구 확인	사용 금지/대체
7	작업장	이전 품번 잔품·라벨 제거	라인 클리어런스

4. 초품 확인

셋업 완료 후 정해진 수량의 초품을 생산하고 Control Plan/검사기준에 지정된 특성을 확인한다. 초품 승인 전 정상 양산품과 혼재시키거나 출하 가능 상태로 전환하지 않는다. 초품의 실제 검사결과와 확인·승인은 SH-FM-033 초품확인에 기록한다. 공정조건 설정·확인은 SH-FM-106 에 기록하고 동일 품번·LOT·시각 또는 관련 증빙번호로 연결한다. SH-FM-106 의 조건 확인만으로 초품검사 기록과 승인을 대체하지 않는다.

확인	기준	기록
외관/조립상태	한도견본/도면/검사기준	SH-FM-033 초품확인
치수/특성	도면 및 Control Plan	측정값 기록
특수특성	지정된 강화관리 기준	특수특성 표시
공정조건	승인된 조건표	SH-FM-106 공정조건 설정 및 확인기록
오류방지	기능 정상	점검 결과

5. 초품 부적합

초품이 부적합하면 양산을 시작하지 않고 셋업, 설비, 금형, 자재, 측정방법을 확인한다. 원인조치 후 초품을 다시 생산·검사하여 승인받는다.

6. 작업자 체크포인트

- 승인표시 없는 초품으로 양산 시작 금지
- 임의 공정조건 변경 금지
- 품번 전환 시 잔품·라벨·자재 혼입 확인
- 기록은 실제 측정값으로 즉시 작성

7. 적용범위

본 문서는 생산 작업준비 및 초품확인 표준 업무를 수행하는 부서와 관련 기록에 적용한다.

8. 보존기간

본 문서에서 정하는 기록의 보존기간은 5 년으로 한다. 고객 또는 법규가 더 긴 기간을 요구하면 그 기간을 적용한다. 보존·보관·폐기는 SH-QP-003 기록관리 절차서에 따른다.

9. 작업방법

본 표준의 작업방법은 '2. 적용 시점', '3. 작업 전 준비', '4. 초품 확인', '5. 초품 부적합', '6. 작업자 체크포인트'에서 정한 절차에 따른다.